Invoice

Invoice Number: INV001 Invoice Date: 2023-10-29 Due Date: 2023-11-29

Bill To: John Doe

Réalisation des plans

Plans de maison	Description	Montant HT	TVA	Montant TTC
Plan simple	Coupe et façade issues d'un catalogue	168.0	20%	201.6

Travaux de terrassement

Réalisations	Description	PU	Montant
Repérage et piquetage du terrain			1200
Nivellement de terrain	Aplanissement d'un terrain accidenté	10 €/m2	600
Tranchée épaisse	70 cm de profondeur/40 cm de largeur	10 €/ml	600
Tranchée étroite	Pose de câble	3 €/ml	180
Fouille en masse	Création de fossé, chargement compris	10 €/m3	120.0
Fouille manuelle	Fouille en terrain meuble	43 €/m3	516.0
Déblai	Extraction des terres excédentaires	15 €/m3	180.0
Remblai terre	Rembourrage du terrain		129.36
Remblai sable	Rembourrage du terrain, apport de sable compris	30 €/m3	251.9999999 9999997
Enrochement	Mur de soutènement en cas de terrain en pente ou cours d'eau	50 €/tonne	900.0
Sous-Total HT	·		4677.36
TVA (20 %)			935.47
Sous-Total TTC			5612.83

Réalisation des fondations

Réalisations	Description	PU	Montant
Fondations profondes	Au-delà de 6 ou 7 m, il faut aller chercher le sol dur à 10 ou 12 m en utilisant des pieux et non des semelles	200 €/m3	12000
Béton		150 €/m3	12600.0
Coffrage		50 €/m2	4200.0

Plancher béton	90 €/m2	7559.999999 999999
Chape de ciment	60 €/m2	5040.0
Construction mur parpaing	20 €/m2	1680.0
Mur en agglo de ciment creux	40€/m2	3360.0
Cloison en plaque de plâtre simple	35€/m2	2940.0
Sous-Total HT		49380.0
TVA (20 %)		9876.0
Sous-Total TTC		59256.0

Charpente et Toiture

Réalisations	Description	PU	Montant
Charpente traditionnelle	Adapté à tous les modèles architecturaux et facilite l'aménagement des combles	250€/m2	15000
Main d'œuvre	Installation charpente	120€/m2	7200
Couverture toiture en tuiles		55€/m2	3300
Sous-Total HT			25500
TVA (20 %)			5100.0
Sous-Total TTC			30600.0

Isolation

Réalisations	PU Fourniture	Main d'œuvre	Montant
Isolation des murs par l'intérieur	30 €/m2	60 €/m2	7559.999999 999999
Isolation des combles	30 €/m2	45 €/m2	6300.0
Sous-Total HT			13860.0
TVA (20 %)			2772.0
Sous-Total TTC			16632.0

Installations électriques et plomberie

metaliatione electriques et plembene			
Réalisations	PU Fourniture	Main d'œuvre	Montant
Coffret de raccordement extérieur à encastrer	294.0	252.0	546.0
Coffrets pré-équipés	336.0	210.0	546.0
Interrupteur différentiel	70 à 300 €	80 à 350 €	125.9999999 9999999

Coupe-circuit domestique	16.79999999999997	21.0	37.8
Prise murale	30 €/unité	50	570.0
Point lumineux	40 €/ unité	55	740.0
Branchement alimentation	20€/ml	50€/m2	5880.0
Raccordement d'évacuation en cuivre	50€/ml	70€/m2	10080.0
Robinetterie pour machine à laver	30 €/unité	70	72.0
Robinetterie salle de bain	251.9999999999997	294.0	546.0
Robinetterie chasse d'eau WC	42.0	60	150
Robinetterie pour lavabo et éviers	125.999999999999	168.0	294.0
Raccordement au compteur d'eau	5 €/ml	20€/ml	2100.0
Sous-Total HT			21687.8
TVA (20 %)			4337.56
Sous-Total TTC			26025.36

Menuiseries

Réalisations	PU Fournitures	Main d'œuvre	Quantité	Montant
Porte d'entrée en aluminium	900€/unité	1200	1.2	3600.0
Portes intérieures	600 €/unité	500	8.39999999 999999	9239.999999 999998
Fenêtre aluminium	400 €/unité	500	8.39999999 999999	7559.999999 999999
Volets en bois	400 €/unité	400	8.39999999 999999	6719.999999 999999
Sous-Total HT				27120.0
TVA (20 %)				5424.0
Sous-Total TTC				32544.0

Coûts des travaux par rubrique

Rubrique	Sous-Total HT	TVA	Sous-Total TTC
Terrassement	4677.36	935.47	5612.83
Fondations	49380.0	9876.0	59256.0
Charpente et toiture	25500	5100.0	30600.0
Isolation	13860.0	2772	16632

Electricité et plomberie	21687.8	4338	26025.36
Menuiseries	27120.0	5424.0	32544.0

Devis Travaux (montant total)

TOTAL HT	142225.16
TVA	28445.03
TOTAL TTC	170670.19